

Kostenzusammenstellung

16.05.2019

Projekt: Plattenbelag – Freibad Panoramabad Freudenstadt

Die Verbindung wäre durch die Pflasterung barrierefrei allerdings nicht behindertengerecht, da die Neigungen zur Behindertengerechten Erschließungen durch den Geländeverlauf nicht eingehalten werden können. Aufgrund der Topographie und der Gesamtgeländeverhältnisse können keine Rampen mit Podesten hergestellt werden, damit die Anforderung der DIN 18040-3 erfüllt werden können.

KGR	Bezeichnung	Maßnahme	Kosten netto
310	Rohbauarbeiten	Herrichten Gelände	2.500,00 €
		Rückbau des bestehenden Betonpflasters	5.000,00 €
		Baustelleneinrichtung	3.000,00 €
		Herstellen Betonrandeinfassung	4.000,00 €
500	Außenanlagen	Unterbau, Tragschicht und Pflaster herstellen	
		Gelände anmodellieren nach Abschluss der Arbeiten, neu Einsäen und Erstpflege	25.000,00 €
Gesamtsumme			39.500,00 €
MwSt. 19 %			7.505,00 €
Gesamtsumme brutto Zusammenfassung Kosten			47.005,00 €